



Junta de Castilla y León

Delegación Territorial
Servicio Territorial
ZAMORA

Sección de Control de Calidad

Ensayo nº.: EN-0785-ZA. Hoja nº.: 3/4.

Para el control de la documentación en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de CERÁMICA ACÚSTICA SL.



RESULTADOS OBTENIDOS.-

Muestra ensayada: HISPAPLANO TRIPLE.
Lote: Ca09R0506 CE



Absorción de agua.-

Fecha de ensayo: 25 y 26-05-2006

99

PROBETA Nº	ABSORCIÓN DE AGUA %
1	9,8
2	9,5
3	9,9
4	9,8
5	9,7
6	9,7
MEDIA DE LA MUESTRA	9,7

Densidad absoluta seca y densidad aparente seca.-

Fecha de ensayo: 26-05-2006

PROBETA Nº	DENSIDAD ABSOLUTA SECA kg/m ³	DENSIDAD APARENTE SECA kg/m ³
1	2030	725
2	2040	720
3	2030	705
4	2030	710
5	2030	705
6	2030	715
MEDIA DE LA MUESTRA	2030	715